

*Tiszaderzs Község
Polgármestere
5243. Tiszaderzs, Fő út 19.
Tel:59/535-354 Fax:59/535-353*

M E G H Í V Ó

Tiszaderzs Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli ülését
2020. október 19-én (hétfő) du. 15.00 órára összehívom,
melyre tisztelettel meghívom!

Az ülés helye: Községháza – tanácskozó terme


Napirendek:

1. MFP-óvoda udvar fejlesztése pályázatnál kivitelezői ajánlatokról döntés
Előadó: Fótosné Czeglédi Zsuzsanna polgármester
2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó
pályázatnál kivitelezői ajánlatokról döntés
Előadó: Fótosné Czeglédi Zsuzsanna polgármester

Az ülésre tisztelettel hívom és várom!

Tiszaderzs, 2020. október 15.

Tisztelettel:


Fótosné Czeglédi Zsuzsanna
polgármester



Lad-Ép Kft.

Tiszaszentimre Iv út 14.

Tel.: +36-30/9350759

E-mail: ladepkft1996@gmail.com

Adószám: 11442464-2-16

Név : Tiszaderzs Községi Önkormányzat

Cím : 5243 Tiszaderzs, Fő út 19.

Kelt: 2020.10.15

A munka leírása:

Meglévő óvodaépület homlokzat térburkolási munkái

5243 Tiszaderzs, Béke tér 2. Hrsz:5.

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2588635	1072610
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2588635	1072610
2.1 ÁFA vetítési alap	3661245	
2.2 Áfa	27,00%	988536
3. A munka ára	4649781	

LAD-ÉP KFT.
5322 Tiszaszentimre, Iv. út. 14.
Adószám: 11442464-2-16
Cé: 16.09.005179
Hrsz.: 11745059-21449682

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	184275	414970
Helyszíni beton és vasbeton munka	168000	186000
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	902160	306000
Kőburkolat készítése	69200	90640
Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények	1265000	75000
Összesen:	2588635	1072610

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-004- 5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	160	m2	0	712	0	113920
2	21-011- 7.1- 0120401	Homokfeltöltés készítése, az anyag szétterítésével, mozgatásával, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT.	27	m3	6825	11150	184275	301050
Munkanem összesen:							184275	414970

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-030- 11.1.1.2- 0112410	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúзва, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C12/15 - XN(H) - 24 - F2 - CEM 32,5, m = 6,8 finomsági modulussal	8	m3	21000	23250	168000	186000
Munkanem összesen:							168000	186000

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-042- 12.1- 0315196	PVC-sportburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) GraboSport Prima 4,5 mm vastag sportpadló, erőleépülés - 19%, labdaviszapattanás 98%, csúszás 80-110, 2 m x 25 fm, felhasználási terület: maximum 300 m2 összefüggő felületig, általános iskola, óvoda, bölcsőde	90	m2	9460	3400	851400	306000
2	42-042- 12.9- 0313034	PVC-sportburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC-sportburkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MAPEI Ultrabond Eco 380 diszperziós ragasztó	90	m2	564	0	50760	0
Munkanem összesen:							902160	306000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002- 1.4.2- 0619060	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	40	m	1730	2266	69200	90640
Munkanem összesen:							69200	90640

• Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	92-001- 21.10.1- 0116004	Játszóterek építése előregyártott alaptesttel, komplett foglalkoztató játékok (tematikus), 1-6 éves korig Liget kéttornyú vár	1	db	1265000	75000	1265000	75000
Munkanem összesen:							1265000	75000

Boldizsár és Társa Bt.
5350 Tiszafüred, Morgó u. 26
Adószám: 20300388-2-16

Név : Tiszaderzs Községi Önkormányzat

Cím : 5243 Tiszaderzs, Fő út 19.

Kelt: 2020.10.14.

A munka leírása:
Meglévő óvodaépület homlokzat térburkolási munkái
5243 Tiszaderzs, Béke tér 2. Hrsz:5.

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2588635	1306420
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2588635	1306420
2.1 ÁFA vetítési alap	3895055	
2.2 Áfa	27,00%	1051665
3. A munka ára	4946720	


Aláírás

Boldizsár és társa Bt.
5350 Tiszafüred, Morgó út 26.
Adószám: 20300388-2-16
Tel.. 06-20 9153-551

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	184275	546120
Helyszíni beton és vasbeton munka	168000	214640
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	902160	350100
Kőburkolat készítése	69200	114560
Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények	1265000	81000
Összesen:	2588635	1306420

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-004- 5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	160	m2	0	1125	0	180000
2	21-011- 7.1- 0120401	Homokfeltöltés készítése, az anyag szétterítésével, mozgatásával, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT.	27	m3	6825	13560	184275	366120
Munkanem összesen:							184275	546120

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
I	31-030- 11.1.1.2- 0112410	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C12/15 - XN(H) - 24 - F2 - CEM 32,5, m = 6,8 finomsági modulussal	8	m3	21000	26830	168000	214640
Munkanem összesen:							168000	214640

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-042- 12.1- 0315196	PVC-sportburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) GraboSport Prima 4,5 mm vastag sportpadló, erőleépülés - 19%, labdavisszapattanás 98%, csúszás 80-110, 2 m x 25 fm, felhasználási terület: maximum 300 m2 összefüggő felületig, általános iskola, óvoda, bölcsőde	90	m2	9460	3890	851400	350100
2	42-042- 12.9- 0313034	PVC-sportburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC-sportburkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MAPEI Ultrabond Eco 380 diszperziós ragasztó	90	m2	564	0	50760	0
Munkanem összesen:							902160	350100

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002- 1.4.2- 0619060	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	40	m	1730	2864	69200	114560
Munkanem összesen:							69200	114560

Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	92-001- 21.10.1- 0116004	Játszóterek építése előregyártott alaptesttel, komplett foglalkoztató játékok (tematikus), 1-6 éves korig Liget kéttornyú vár	1	db	1265000	81000	1265000	81000
Munkanem összesen:							1265000	81000

Józsa KFT

5350 Tiszafüred Igari u. 61.

Tel.: +36-59/511178

jozsakft.tiszafured@gmail.com

Név : Tiszaderzs Községi Önkormányzat

Cím : 5243 Tiszaderzs, Fő út 19.

Kelt: 2020.10.14.

A munka leírása:

Meglévő óvodaépület homlokzat térburkolási munkái

5243 Tiszaderzs, Béke tér 2. Hrsz:5.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2588635	1502390
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2588635	1502390
2.1 ÁFA vetítési alap	4091025	
2.2 Áfa	27,00%	1104577
3. A munka ára	5195602	


Aláírás**JÓZSA KFT**

5350 Tiszafüred, Igari út 61.

Adószám: 11279361-2-16

Bank.: 70100011-11005645

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	184275	680600
Helyszíni beton és vasbeton munka	168000	237040
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	902160	371250
Kőburkolat készítése	69200	130000
Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények	1265000	83500
Összesen:	2588635	1502390

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-004- 5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	160	m2	0	1250	0	200000
2	21-011-7.1- 0120401	Homokfeltöltés készítése, az anyag szétterítésével, mozgatásával, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT.	27	m3	6825	17800	184275	480600
Munkanem összesen:							184275	680600

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-030- 11.1.1.2- 0112410	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C12/15 - XN(H) - 24 - F2 - CEM 32,5, m = 6,8 finomsági modulussal	8	m3	21000	29630	168000	237040
Munkanem összesen:							168000	237040

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-042- 12.1- 0315196	PVC-sportburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) GraboSport Prima 4,5 mm vastag sportpadló, erőleépülés - 19%, labdavisszapattanás 98%, csúszás 80-110, 2 m x 25 fm, felhasználási terület: maximum 300 m2 összefüggő felületig, általános iskola, óvoda, bölcsőde	90	m2	9460	4125	851400	371250
2	42-042- 12.9- 0313034	PVC-sportburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC- sportburkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MAPEI Ultrabond Eco 380 diszperziós ragasztó	90	m2	564	0	50760	0
Munkanem összesen:							902160	371250

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002- 1.4.2- 0619060	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	40	m	1730	3250	69200	130000
Munkanem összesen:							69200	130000

Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	92-001- 21.10.1- 0116004	Játszóterek építése előregyártott alaptesttel, komplett foglalkoztató játékok (tematikus), 1- 6 éves korig Liget kéttornyú vár	1	db	1265000	83500	1265000 83500
Munkanem összesen:							1265000 83500

ÚT-KURUCZ Kft. 5300 Karcag, Pap Béla utca 6/b
Tel./fax: 59-503-328 Mobil:06-30/9-553-955 e-mail: utkurucz@gmail.com
Adószám: 25355716-2-16 Cégjegyzékszám:16-09-016432

Tiszaderzs Község Önkormányzat Polgármestere
5243 Tiszaderzs, Fő út 19 sz.
TD-V/114-2/2020

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Cím!

Megköszönve árajánlati kérési felhívásukat, a megadott mennyiségi paraméterek alapján az út felújítási munkákra árajánlatomat az alábbiakban adom meg:

1, Május 1.u. (699hrsz) 295m hosszon,3,0m szélességben, 1,0-1,0m padkával		
a, padkaleszedés	590 m2 x 517 Ft	305.030 Ft
b, 5cm vtg. AC16 aszfalt alapréteg készítése finisherrel	885 m2 x 4540 Ft	4.017.900 Ft
c, 4cm vtg. AC11 aszfalt kopóréteg készítése finisherrel	885 m2 x 4360 Ft	3.858.600 Ft
d,10 cm vtg. zúzottkő padka készítése M22j. anyagból	590 m2 x 2500 Ft	1.475.000 Ft

Május 1. u. összesen,nettó: 9.656.530 Ft

2, Béke u. (765hrsz) 150m hosszon, 3,0m szélességben, 1,0-1,0 m padkával		
a, padkaleszedés	300 m2 x 517 Ft	155.100 Ft
b, 5cm vtg. AC16 aszfalt alapréteg készítése finisherrel	450 m2 x 4540 Ft	2.043.000 Ft
c, 4cm vtg. AC11 aszfalt kopóréteg készítése finisherrel	450 m2 x 4360 Ft	1.962.000 Ft
d, 10 cm vtg. zúzottkő padka készítése M22j. anyagból	300 m2 x 2500 Ft	750.000 Ft

Béke u. összesen, nettó: 4.910.100 Ft

Május 1.u + Béke u. nettó összeg : 14.566.630 Ft
+ 27% Áfa : 3.932.990 Ft

Május 1. u. + Béke u. bruttó összeg : 18.499.620 Ft

Árajánlatom elfogadása esetén, tisztelettel várom megrendelésüket!

Karcag, 2020. október 13.

ÚT - KURUCZ KFT.
5300 Karcag, Pap Béla u. 6/B.
Adó sz.: 25355716-2-16
C.é.: 16-09-016432
Szála sz.: 11745073-20115371

Tisztelettel:


ÚT-KURUCZ Kft.

Címzett: **Tiszaderzs Község Önkormányzata**
5243 Tiszaderzs, Fő u. 19.

Tárgy: Árajánlat
Dátum: 2020.10.14.
Iktatószám: DP-A-2020/63

Fótosné Czeglédi Zsuzsanna polgármester Asszony részére!

Tisztelt polgármester Asszony!

Az alábbi ajánlatot adjuk Tiszaderzs területén útfelújítási munkákra vonatkozóan:

Május 1. u. (699 h.r.sz.) 295 m hosszon, 3,0 m szélességben, 1,0-1,0 m padkával:

	mennyiség	egys.ár	ár
a. Padkaleszedés	590 m2	445 Ft	262 550 Ft
b. 5 cm vtg. AC16 aszfalt alapóréteg készítése finisherrel	885 m2	4 880 Ft	4 318 800 Ft
c. 4 cm vtg. AC11 aszfalt kopóréteg készítése finisherrel	885 m2	3 920 Ft	3 469 200 Ft
d. 10 cm vtg. zúzottkő padka készítése M22 jelű anyagból	590 m2	1 990 Ft	1 174 100 Ft
		összesen nettó:	9 224 650 Ft

Béke u. (765 h.r.sz.) 150 m hosszon, 3,0 m szélességben, 1,0-1,0 m padkával:

	mennyiség	egys.ár	ár
a. Padkaleszedés	300 m2	445 Ft	133 500 Ft
b. 5 cm vtg. AC16 aszfalt alapóréteg készítése finisherrel	450 m2	4 880 Ft	2 196 000 Ft
c. 4 cm vtg. AC11 aszfalt kopóréteg készítése finisherrel	450 m2	3 920 Ft	1 764 000 Ft
d. 10 cm vtg. zúzottkő padka készítése M22 jelű anyagból	300 m2	1 990 Ft	597 000 Ft
		összesen nettó:	4 690 500 Ft

mindösszesen nettó: 13 915 150 Ft
ÁFA: 3 757 091 Ft
összesen bruttó: 17 672 241 Ft

Üdvözlettel: Dénes László
ügyvezető


D-PROFIL Kft.
4030 Debrecen, Ozmán u. 9.
Bank: 1170323-4030589-43841007
31.
Tisztelt Polgármester Asszony! 2020.10.14.

7

8

9

10

11

12